

**PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

OBRA: Pavimentação Asfáltica, Drenagem e Sinalização de Vias Urbanas

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI

Data: 10/03/2020

Trecho: Entr. Rua Rui Barbosa/Entr. Rua Júlio Golin

Extensão: 106,3m

SINAPI - Com Desoneração - Data-base Dezembro/2019

SICRO - Com Desoneração - Data-base Julho/2019

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA 7 DE SETEMBRO**

Código SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	TOTAL + BDI
	<b>1,</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>						
	<b>1.1</b>	<b>RECUPERAÇÃO DE AFUNDAMENTOS EM PARALELEPÍPEDO</b>						
74155/001	1.1.1	Escavação e Transporte de Material de 1ª Cat. DMT 50m com trator sobre esteiras 347 hp com lâmina e escarificador	m³	3,53	R\$ 1,35	R\$ 4,77	19,96%	R\$ 5,72
100576	1.1.2	Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso	m²	17,67	R\$ 1,41	R\$ 24,91	19,96%	R\$ 29,89
Sicro 1600441	1.1.3	Remoção de paralelepípedos	m²	17,67	R\$ 13,35	R\$ 235,89	19,96%	R\$ 282,98
73790/002	1.1.4	Reassentamento de Paralelepípedo sobre Colchão Pó de Pedra Espessura 10 cm, Rejuntado com Betume e Pedrisco, considerando aproveitamento do Paralelepípedo	m²	17,67	R\$ 46,78	R\$ 826,60	19,96%	R\$ 991,59
		<b>SUBTOTAL RECUPERAÇÃO PARALELEPÍPEDO</b>						<b>R\$ 1.310,18</b>
	<b>1.2</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>						
99814	1.2.1	Limpeza de superfície com jato de alta pressão	m²	706,86	R\$ 1,33	R\$ 940,12	19,96%	R\$ 1.127,77
72943	1.2.2	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m²	706,86	R\$ 1,90	R\$ 1.343,03	19,96%	R\$ 1.611,10
73759/002	1.2.3	Pré-misturado a frio com emulsão RL-1C, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m³	21,21	R\$ 437,02	R\$ 9.269,19	19,96%	R\$ 11.119,33
73760/001	1.2.4	Capa selante com uso da emulsão RR-2C, incluso aplicação e compactação	m²	706,86	R\$ 4,08	R\$ 2.883,99	19,96%	R\$ 3.459,63
93590	1.2.5	Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT acima de 30km	m³xKm	1.423,62	R\$ 0,70	R\$ 996,53	19,96%	R\$ 1.195,44
		<b>SUBTOTAL PAVIMENTAÇÃO</b>						<b>R\$ 18.513,28</b>

Código SINAPI	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL	BDI	TOTAL + BDI
	<b>2,</b>	<b>DRENAGEM</b>						
94265	2.1	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 15x30cm	m		R\$ 28,60		19,96%	
Sicro 1600447	2.10	Demolição manual de meio fio de concreto	m³		R\$ 345,25		19,96%	
		<b>SUBTOTAL DRENAGEM</b>						

Extensão: 106,3m

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RUA 7 DE SETEMBRO**

<b>Código SINAPI</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>QUANTIDADE</b>	<b>CUSTO UNITÁRIO</b>	<b>CUSTO TOTAL</b>	<b>BDI</b>	<b>TOTAL + BDI</b>
	<b>3,</b>	<b>SINALIZAÇÃO</b>						
72947	3.1	Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro	m <sup>2</sup>	52,69	R\$ 12,06	R\$ 635,44	19,96%	R\$ 762,28
34723	3.2	Placa de Sinalização em chapa aço num. 16 com pintura refletiva	m <sup>2</sup>	0,60	R\$ 693,00	R\$ 415,80	19,96%	R\$ 498,79
7696	3.3	Tubo aço galv c/ costura DN 2" E=3,65 mm	m	6,20	R\$ 43,71	R\$ 271,00	19,96%	R\$ 325,09
94963	3.4	Concreto fck=15MPa, traço 1:3, 4:3,5 (cimento/areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400L	m <sup>3</sup>	0,30	R\$ 284,15	R\$ 85,25	19,96%	R\$ 102,26
		<b>SUBTOTAL SINALIZAÇÃO</b>						<b>R\$ 1.688,42</b>
<b>TOTAL GERAL</b>								<b>R\$ 21.511,88</b>

Os encargos sociais obedecem ao SINAPI do RS.