



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº SICONV	0	PROponente / TOMADOR	0	PREFEITURA MUNICIPAL	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	ÁREA INDÍGENA	MUNICÍPIO / UF	NONOAI	BDI 1	25,82%	BDI 2	0,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	05-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES</b>										<b>276.775,69</b>
1.			<b>Pavimentação com pedras irregulares</b>						<b>276.775,69</b>	
1.1.			<b>Regularização sub-base</b>						<b>8.396,30</b>	
1.1.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	4.939,00	1,35	BDI 1	1,70	8.396,30	
1.2.			<b>Pavimentação</b>						<b>226.313,63</b>	
1.2.1.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018	M3XKM	6.952,50	1,17	BDI 1	1,47	10.220,18	
1.2.2.			<b>PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR BASALTO COLCHÃO DE ARGILA INCLUSIVE TRANSPORTE ARGILA - EXCLUSIVE TRANSPORTE PEDRA</b>							
1.2.2.	Composição			M2	4.939,00	R\$ 34,61	BDI 1	43,55	215.093,45	
1.3.			<b>MEIO FIO</b>						<b>43.065,76</b>	
1.3.1.	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	1.207,00	28,36	BDI 1	35,68	43.065,76	

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NONOAI  
Local  
terça-feira, 21 de julho de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: KELL V. KEMPFER  
CREA/CAU: CREA RS240711  
ART/RRT: 0

*Kelli V. Kempfer*