



PREFEITURA

**NONOAI**

GESTÃO 2021/2024

TRABALHO DE **RESULTADO** PARA SERVIR **VOCÊ**

## Memorial Descritivo

**Local:** Rua 31 de Maio      Trecho entre as Ruas Rui Barbosa e Giacomo Furlan  
**Obra:** Passeio (calçada) em assoalho intertravado (paver)

Execução de Passeio (calçada) com piso intertravado (paver) de concreto com espessura mínima de 6cm, será utilizado piso intertravado direcional para atender as normas de acessibilidade, para a faixa de sinalização direcional a largura mínima é de 40cm, podendo ser utilizado os blocos de 10x20x6 cm.

Toda e qualquer dúvida ou alteração que seja necessária ser feito quando se estiver realizando a execução das calçadas, estas deverão ser sanadas mediante conversa com as responsáveis pelo departamento de projetos.

### Serviços Iniciais

Antes de iniciar a colocação do piso intertravado será necessário demolir o pavimento de concreto existente em alguns pontos isolados, e, nas calçadas das quadras entre as ruas Rui Barbosa e Marechal Floriano Peixoto, lado direito e esquerdo. Da Rua Marechal Floriano Peixoto até a Giacomo Furlan, praticamente não temos calçadas executadas, nos pontos onde não existe passeio executado, será necessário fazer o nivelamento da área que será executado o passeio, seguindo os passos necessários para execução de um bom serviço.

### PASSEIO

O revestimento composto de blocos de concreto, do tipo intertravado (paver) com espessura de 6cm e será assentado sobre camada de pó-de-pedra de no mínimo 5cm executado sobre camada compactada de terra pura, isenta de material orgânico, camada de terra nunca superior a 10 cm.

As canchas de assentamento terão uma largura de (um metro e meio), marcada previamente em trechos nunca superiores a 10,00 (dez) metros, obedecendo aos perfis longitudinal e transversal. Após o assentamento, será feito rejunte com areia, varridos sobre o piso.



PREFEITURA

**NONOAI**

GESTÃO 2021/2024

TRABALHO DE **RESULTADO** PARA SERVIR **VOCÊ**

A obra será liberada ao tráfego quando todos os serviços estiverem concluídos, as canchas perfeitamente limpas e compactadas e ainda com a devida autorização da fiscalização da Prefeitura Municipal.

## **RAMPAS PARA PNE**

As rampas poderão ser executadas juntamente com a execução dos passeios, será executada a rampa com comprimento de 1,20 m e largura de 1,20 m mais a lateral a qual varia devido a porcentagem sendo que está nunca inferior a 70 centímetros para passeios maiores que 2 metros de largura, sendo assim o passeio que estiver uma dimensão menor que 2 metros será executada a rampa de acessibilidade na largura total conforme detalhe em projeto, com os devidos acabamentos e encaixes para garantir trafegabilidade e rampa nunca superior a 8,3%.

Será executada com o mesmo material da calçada (paver) obedecendo a detalhes do projeto e as inclinações, recebendo uma pintura de sinalização de 1 m<sup>2</sup>. As rampas serão instaladas obedecendo a sinalização, devendo elas ficarem junto as faixas de pedestre.

A obra será liberada ao tráfego quando todos os serviços estiverem concluídos e ainda com a devida autorização da fiscalização da Prefeitura Municipal.

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi  
Eng<sup>a</sup> Civil – Crea/RS 097707/D