



AVISO DE INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nonoai/RS, torna público a intenção de Contratação de empresa especializada para realizar o serviço de perfuração de poço tubular na Localidade Linha Estivinha.

Justifica-se a modalidade de Dispensa de Licitação, nos termos do Artigo 75, inciso I da Lei 14.133.

Eventuais interessados poderão apresentar propostas no prazo de 03 dias, conforme Art. 75, parágrafo 3, da Lei 14.133, na sede da Prefeitura do Município de Nonoai/RS, no Departamento de Compras e Licitações. Mais informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira (dias úteis), em horário de expediente, pelo telefone (54) 3362-1270 / ramal 211, ou pelo e-mail: licitacao@nonoai.rs.gov.br.

Nonoai/RS, 17 de setembro de 2024.

PEDRO VANDERLEI PORTELA DOS SANTOS
Diretor do Departamento de Compras e Licitações

31-05-1959

NONOAI - RS

IGUALDADE

PROGRESSO



TERMO DE REFERÊNCIA

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a perfuração de poço tubular profundo e instalação de conjunto motobomba na Localidade Linha Estivinha, visando o abastecimento de água para a comunidade.

1. Perfuração do Poço Tubular Profundo

Quantidade	Unidade	Descrição do Produto
150	metros	Perfuração diâmetro em 6 1/8" de 00 a 150 metros
-	metros	Perfuração diâmetro em 6 1/8" de 151 a 200 metros
-	metros	Perfuração diâmetro em 6 1/8" de 200 a 300 metros
8	metros	Reabertura
8	metros	Tubo de revestimento geomecânico 6"
1	unidade	Transporte e montagem de equipamentos
1	unidade	Selo sanitário / Cimentação
1	unidade	Teste de vazão
1	unidade	Licença ambiental (CREA, TAXAS)
1	unidade	Vedação sanitária
1	unidade	Locação de Poço

2. Instalação do Conjunto Motobomba

Quantidade	Unidade	Descrição do Produto
1	unidade	Conjunto motobomba VBOP41 2 HP 26 estágios 220V
1	unidade	Quadro de comando compatível com a bomba 220V
138	metros	Tubo PVC 25mm para monitoramento de nível
174	metros	Cabo PP 3X10
138	metros	Tubo galvanizado 1"
23	unidade	Luvras galvanizadas 1"
1	unidade	Kit cavalete PVC com flange (Nipel, Curva, União com rosca, Válvula de retenção)
1	unidade	Tampa de poço reforçada
1	unidade	Haste de aterramento
1	unidade	Eletroduto
1	unidade	Instalação e mão de obra

3. Prazo de Execução

A empresa deverá concluir todos os serviços em até 30 dias corridos a partir da assinatura do contrato.