



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador MUNICIPIO DE NONOAI	Apelido do Empreendimento FECHAMENTO QUADRA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA QUADRA TOPE DA SERRA	MUNICÍPIO / UF RS	BDI 1 25,68%	BDI 2 23,60%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA QUADRA TOPE DA SERRA									165.568,20	
1.			FECHAMENTO DE QUADRA ESPORTIVA					-	165.568,20	
1.1.			ALVENARIA DE VEDAÇÃO					-	111.058,25	
1.1.1.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	565,00	128,94	BDI 2	159,37	90.044,05	RA
1.1.2.	SINAPI	105031	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	32,00	53,29	BDI 1	66,97	2.143,04	RA
1.1.3.	SINAPI	105025	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	41,00	63,73	BDI 1	80,10	3.284,10	RA
1.1.4.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,60	689,26	BDI 1	866,26	4.851,06	RA
1.1.5.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	50,00	170,85	BDI 1	214,72	10.736,00	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.2.			ABERTURAS					-	49.185,55	
1.2.1.	SINAPI	100701	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_10/2025	M2	21,00	640,73	BDI 1	805,27	16.910,67	RA
1.2.2.	SINAPI-I	39621	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	4,00	1.582,03	BDI 1	1.988,30	7.953,20	RA
1.2.3.	Composição	01	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM VIDRO 4MM, ACABAMENTO INSTALADA (3,00X1,10)M.	UN	8,00	2.419,01	BDI 1	3.040,21	24.321,68	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA
1.3.			PINTURA ABERTURAS					-	5.324,40	
1.3.1.	SINAPI	100759	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	81,60	51,92	BDI 1	65,25	5.324,40	RA
-	SINAPI		(Sem Código)	-	-		BDI 1	-	-	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NONOAI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO FECHAMENTO QUADRA			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA QUADRA TOPE DA SERRA	MUNICÍPIO / UF RS	BDI 1 25,68%	BDI 2 23,60%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REFORMA QUADRA TOPE DA SERRA									165.568,20

RS
Local
terça-feira, 7 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
CREA/CAU: Rs 097707/D
ART/RRT: 0

RECURSO
↓