Quadro de Quantidades Pavimentação		
Trecho	**Comprimento**	**Área (m²)**
Pavimentação D=0,40	39,52	47,42
Pavimentação D=1,50	58,23	139,75
Pavimentação D=2,00	178,17	498,88
Total		**686,05**

Quadro de Quantidades - Drenagem - Tubulação													
Item	**Comprimento**	**Base**	**Profundidade**	**Volume Escavação com berço**	**Volume dos tubos**	**Volume de Reaterro Argila**	**Volume de argila com fator de redução 1/0,9**	**Volume de Bota Fora**	**Esp. Lastro de Brita**	**Lastro de Brita**	**tubos em ton/m**	**Transporte de Tubos (DMT 5,00km)**	**Transporte de bota fora 1,5km - Densidade 1,6**
BSTC D=0,40	39,52	1,20	1,50	71,14	8,39	62,75	69,72	1,42	0,03	1,42	6,57692	32,88	3,404
BSTC D=1,50	58,23	2,40	2,00	279,50	147,90	131,60	146,22	133,28	0,03	4,19	43,60845	218,04	319,877
BSTC D=2,00	178,17	2,80	2,20	1097,53	676,94	420,59	467,32	630,21	0,03	14,97	133,43151	667,16	1.512,497
			Total	**1448,17**		**614,93**	**683,26**	**764,91**		**20,58**		**918,08**	**1.835,778**

Documento assinado digitalmente

gov.br

SERGIO PATUSSI NETO
Data: 12/11/2025 23:02:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA:02697992901

Assinado de forma digital por ADRIANE PERIN DE OLIVEIRA:02697992901
Dados: 2025.11.13 07:57:56 -03'00'