



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

Grau de Sigilo #PUBILICO

Nº OPERAÇÃO: **MINISTÉRIO DAS CIDADES** / PROGRAMA: **CO-PLANEJAMENTO URBANO** / AÇÃO / MODALIDADE: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA** / OBJETO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DA CIDADE**

PROponente / TOMADOR: **PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI** / MUNICÍPIO / UF: **NONOAI/RS** / LOCALIDADE / ENDEREÇO: **NONOAI/RUAS DA CIDADE** / APELIDO DO EMPREENDIMENTO: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA**

DATA BASE: **ago-17** / DESON.: **Não** / LOCALIDADE DO SINAPI: **Porto Alegre / RS** / DESCRIÇÃO DO LOTE: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS BORGES DE MEDEIROS, 7 DE SETEMBRO E OLIVEIRA LIMA** / BDI 1: **24,03%** / BDI 2: / BDI 3: / BDI 4: / BDI 5:

Nível	Item	Descrição	Unid.	Quantidade	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
LOTE	1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RUAS BORGES DE MEDEIROS, 7 DE SETEMBRO E OLIVEIRA LIMA												
Nível 2	1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	unidade	1,00	1,00									
Serviço	1.1.1.	DEMONSTRATIVO DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	M2	1,00										
Serviço	1.1.2.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1,00										
Nível 2	1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
Serviço	1.2.1.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E	M2	4.357,48	1.400,24	1.175,27	485,02	1.298,95						
Serviço	1.2.2.	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C	M2	4.357,48	1.400,24	1.175,27	485,02	1.298,95						
Serviço	1.2.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUA	m²	130,70	42,00	36,25	14,55	36,90						
Serviço	1.2.4.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	M3XKM	5.898,52	1.831,20	1.536,90	634,38	1.696,04						
Serviço	1.2.5.	PINTURA DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM	TKKM	10.146,90	3.263,10	2.735,64	1.126,44	3.021,72						
Serviço	1.2.6.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CBUA	M2	4.357,48	1.400,24	1.175,27	485,02	1.298,95						
Serviço	1.2.7.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM	m³	130,70	42,00	36,25	14,55	36,90						
Serviço	1.2.8.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3.	M3XKM	5.898,52	1.831,20	1.536,90	634,38	1.696,04						
Serviço	1.2.9.	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM	TKKM	10.146,90	3.263,10	2.735,64	1.126,44	3.021,72						
Nível 2	1.3.	ACESSIBILIDADE												
Serviço	1.3.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	72,00	28,80	14,40	14,40	14,40						
Serviço	1.3.2.	PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAS	M2	28,80	11,52	5,76	5,76	5,76						
Serviço	1.3.3.	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	28,00	11,20	5,60	5,60	5,60						
Nível 2	1.4.	DRENAGEM PLUVIAL												
Serviço	1.4.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5	M3	255,00	145,50	109,50	73,00	27,00						
Serviço	1.4.2.	TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-PS1, MACHO/FEMEA, DN	M	170,00	97,00	73,00	2,00							
Serviço	1.4.3.	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIPOLO MACIÇO, REVESTIDA C/	UN	6,00	4,00									
Serviço	1.4.4.	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	189,61	108,19	81,42								
Nível 2	1.5.	SINALIZAÇÃO												
Serviço	1.5.1.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	M2	3,50	1,60	0,50	0,50	0,90						
Serviço	1.5.2.	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN	M	52,50	24,50	7,00	7,00	14,00						
Serviço	1.5.3.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A	M2	182,94	76,34	41,70	21,20	41,70						



NONOAI/RS
Local

17 de novembro de 2017
Data

PREF. MUN. DE NONOAI/RS
APPROVADO

17 NOV. 2017

Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Engenheira Civil

Nome: SANDRO AUGUSTO BONFANTI
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU CREA-RS 071.955-D
ART/RRT: ART 9382/160

Prefeitura Municipal de Nonoai
Edilson Pompeu da Silva
Prefeito Municipal