



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

ANEXO III

MEMORIAL DESCRITIVO

TOMADA DE PREÇO

004-2018



"TERRA DOS BEATOS PE. MANUEL E COROINHA ADÍLIO"

Rua Pe. Manuel Gomez Gonzalez, 509 - Fone: (54) 3362 1270 - Fax: (54) 3362 1267 - CEP: 99.600-000 - Nonoai - RS
Home Page: www.nonoai.rs.gov.br - E-mail: nonoai@nonoai.rs.gov.br



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Nonoai

Memorial Descritivo

Obra: Reforma Posto da Sede Indígena

Local: Interior do município – Sede da comunidade Indígena

Na vistoria realizada no prédio encontrados problemas de:

- * entrada de água em grande volume quando chove,
- * problemas na sala de atendimento destinada ao médico, as paredes estão apresentando eflorescências, pintura já foi refeita algumas vezes e o problema torna a aparecer,
- * nos ralos dos banheiros está retornando o cheiro da fossa,
- * os banheiros é necessário fazer a reposição de cerâmica nas paredes,
- * no gabinete odontológico é necessário fazer o fechamento de uma parede que de 40cm da largura que dá acesso a um buraco que não tem utilidade, fazer a abertura de uma parede que dá acesso a um antigo banheiro para aumentar a sala e fechar a porta existente,
- * execução de uma calçada externa em concreto até o portão de entrada do posto,
- * pintura interna e externa do prédio.

Será necessário primeiramente sanar o problema com a entrada de água no prédio de funcionamento da unidade de saúde, colocando uma algeroza na volta da cobertura que esta centralizado no telhado e é elevada para produzir claridade interna para o prédio, será colocada uma algeroza maior na lateral leste, oeste e sul, na lateral norte existe e está sem problemas.

Serão trocadas algumas telhas que estão danificadas (quebradas), trocar caibros das tesouras que estão danificados que devido a aparência do telhado estes devem estar quebrados em baixo das telhas.

Para solucionar este problema devem ser retiradas as telhas, e fazendo a colocação de reforço na estrutura de madeira, após deverá ser recolocado novamente as telhas retiradas.

Rever a fossa existente, e todos os ralos dos banheiros, para resolver os problemas em que está voltando o cheiro para dentro das salas do posto o interior do

"TERRA DOS BEATOS PE. MANUEL E COROINHA ADÍLIO"



Estado do Rio Grande do Sul

Prefeitura Municipal de Nonoai

posto. Caso necessário será colocado a fossa de fibra relacionada na planilha orçamentária anexa.

Fazer a colocação de cerâmica nas quatro paredes na sala do médico até a altura de aproximadamente 1,50metros, no banheiro que faz parte da sala também será colocado cerâmica na parede até altura do forro.

No banheiro que fica com a porta para a circulação da unidade de saúde em suas paredes será revestido as paredes com cerâmica até altura do forro.

No gabinete odontológico, primeiramente recortando a parede e requadrando, após fechando a porta existente no fechamento do buraco existente trabalhar de maneira que fique prateleiras.


Na cozinha levantar duas muretas para fazer a colocação da cuba da pia.

Execução de uma calçada no lado externo saindo da já existente do prédio até o portão de entrada em concreto com 6cm de espessura mínima, largura 1,60metros, tendo a direção do portão de acesso de entrada ao posto.

E por final depois de tudo funcionando e não entrando mais agua de chuva no prédio será feita a pintura externa e interna do prédio, com as cores escolhidas e determinadas pela responsável do Posto.

Como, na vistoria feita no posto da unidade indígena não havia sido mencionado o reparo da cerca externa ao prédio e nem do piso do prédio, e para poder estar colocando no orçamento é necessário ter o quantitativo e o que está danificado, será feito em uma segunda etapa se necessário, e solicitado pela responsável pela unidade do posto.

Nonoai, 02 de abril de 2018.


Cristina Elisa Dalbosco Guarezi
Eng^a Civil - Crea-rs 097707/D
Prefeitura Municipal de Nonoai